

## PRZEDMIAR

| Lp.                                     | Podstawa                | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|---|-------------------------|---|----------------|---------|---------|
| <b>1 DEMONTAŻ STAREGO OGRODZENIA</b>    |                         |   |                |         |         |
| 1                                       | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych  | m              |         |         |
| d.1                                     |                         | 18,00 + 30,00   | m              | 48,000  |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 48,000  |
| 2                                       | KNR 4-01                | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm   | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1                                     | 0212-02                 | 0,20 * 0,50 * ( 18,00 + 30,00 )   | m <sup>3</sup> | 4,800   |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 4,800   |
| 3                                       | KNR 4-01                | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km   | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1                                     | 0108-09                 | 0,20 * 0,50 * ( 18,00 + 30,00 )   | m <sup>3</sup> | 4,800   |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 4,800   |
| 4                                       | KNR 4-01                | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następny 10 km  | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1                                     | 0108-10                 | 0,20 * 0,50 * ( 18,00 + 30,00 )   | m <sup>3</sup> | 4,800   |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 4,800   |
| 5                                       | Kalkulacja indywidualna | Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko ( 30zł/t )   | t              |         |         |
| d.1                                     |                         | 4,80 * 1,95   | t              | 9,360   |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 9,360   |
| <b>2 WYKONANIE PLACU POD URZĄDZENIA</b> |                         |   |                |         |         |
| 6                                       | KNR 4-01                | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm   | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2                                     | 0101-04                 | 0,25 * 30,00 * 18,00  | m <sup>3</sup> | 135,000 |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 135,000 |
| 7                                       | KNR 4-01                | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II   | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2                                     | 0108-01                 | 0,25 * 30,00 * 18,00  | m <sup>3</sup> | 135,000 |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 135,000 |
| 8                                       | KNR 4-01                | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za następne 3 km   | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2                                     | 0108-04                 | 135,00  | m <sup>3</sup> | 135,000 |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 135,000 |
| 9                                       | Kalkulacja indywidualna | Koszt przyjęcia ziemi na wysypisko ( 15 zł/t )  | t              |         |         |
| d.2                                     |                         | 135,00 * 1,35   | t              | 182,250 |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 182,250 |
| 10                                      | KNR 2-31                | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2                                     | 0114-05                 | 30*18   | m <sup>2</sup> | 540,000 |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 540,000 |
| 11                                      | KNR 2-31                | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2                                     | 0104-01                 | 30*18   | m <sup>2</sup> | 540,000 |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 540,000 |
| 12                                      | KNR 2-31                | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                 | m              |         |         |
| d.2                                     | 0407-01                 | ( 30,00 + 18,00 ) * 2 + ( 25,00 + 13,00 ) * 2+(1+1+1)*8   | m              | 196,000 |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 196,000 |
| 13                                      | NNRNKB                  | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2                            | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2                                     | 231 0511-03             | 2,50 * ( 30,00 + 13,00 ) * 2-(8*1)  | m <sup>2</sup> | 207,000 |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 207,000 |
| 14                                      | Kalkulacja indywidualna | Ułożenie nawierzchni bezpiecznej SBR  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2                                     |                         | 25,00 * 13,00   | m <sup>2</sup> | 325,000 |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 325,000 |
| <b>3 MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH</b>     |                         |   |                |         |         |
| 15                                      | Kalkulacja indywidualna | Montaż zestawu zabawowego "Domek ze zjeżdżalnią"  | kpl.           |         |         |
| d.3                                     |                         | 1   | kpl.           | 1,000   |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 1,000   |
| 16                                      | Kalkulacja indywidualna | Montaż urządzenia zabawowego "Piramida linowa do wspinaczki"  | kpl.           |         |         |
| d.3                                     |                         | 1   | kpl.           | 1,000   |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 1,000   |
| 17                                      | Kalkulacja indywidualna | Montaż urządzenia zabawowego "Autko"  | kpl.           |         |         |
| d.3                                     |                         | 1   | kpl.           | 1,000   |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 1,000   |
| 18                                      | Kalkulacja indywidualna | Montaż urządzenia zabawowego "Wałek biegowy"  | kpl.           |         |         |
| d.3                                     |                         | 1   | kpl.           | 1,000   |         |
|   |                         |   |                | RAZEM   | 1,000   |
| 19                                      | Kalkulacja indywidualna | Montaż urządzenia zabawowego "Hustawka pojedyncza"  | kpl.           |         |         |
| d.3                                     |                         |   |                |         |         |

## PRZEDMIAR

| Lp.      | Podstawa                | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|----------|-------------------------|---|------|---------|--------|
|          |                         | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 20       | Kalkulacja indywidualna | Montaż urządzenia zabawowego "Karuzela tarczowa"              | kpl. |         |        |
| d.3      |                         | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 21       | Kalkulacja indywidualna | Montaż urządzenia zabawowego "Ważka"                          | kpl. |         |        |
| d.3      |                         | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 22       | Kalkulacja indywidualna | Montaż urządzenia zabawowego "Bujak pojedynczy"               | kpl. |         |        |
| d.3      |                         | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 23       | Kalkulacja indywidualna | Montaż urządzenia zabawowego "Bujak podwójny"                 | kpl. |         |        |
| d.3      |                         | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 24       | Kalkulacja indywidualna | Montaż urządzenia zabawowego "Hustawka podwójna"              | kpl. |         |        |
| d.3      |                         | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| <b>4</b> |                         | <b>OGRODZENIE</b>   |      |         |        |
| 25       | Kalkulacja indywidualna | Montaż ogrodzenia z panelii ogrodzeniowych ( bez podmurówki ) | m    |         |        |
| d.4      |                         | 30,00 + 18,00 - 1,00  | m    | 47,000  |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 47,000 |
| 26       | Kalkulacja indywidualna | Montaż ogrodzenia z panelii ogrodzeniowych ( z podmurówką )   | m    |         |        |
| d.4      |                         | 30,00 + 18,00 - 1,00  | m    | 47,000  |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 47,000 |
| 27       | Kalkulacja indywidualna | Montaż bramek wyjściowych                                     | szt  |         |        |
| d.4      |                         | 2   | szt  | 2,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| <b>5</b> |                         | <b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE PLACU ZABAW</b>                      |      |         |        |
| 28       | Kalkulacja indywidualna | Montaż tablicy "Regulamin placu zabaw"                        | kpl. |         |        |
| d.5      |                         | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 29       | Kalkulacja indywidualna | Montaż stojaków edukacyjnych                                  | kpl. |         |        |
| d.5      |                         | 9   | kpl. | 9,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 9,000  |
| 30       | Kalkulacja indywidualna | Montaż koszy na odpady  | kpl. |         |        |
| d.5      |                         | 2   | kpl. | 2,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| 31       | Kalkulacja indywidualna | Montaż ławek  | kpl. |         |        |
| d.5      |                         | 4   | kpl. | 4,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 4,000  |
| 32       | Kalkulacja indywidualna | Montaż ławek dla niepełnosprawnych                            | kpl. |         |        |
| d.5      |                         | 2   | kpl. | 2,000   |        |
|          |                         |   |      | RAZEM   | 2,000  |