

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
NR PRĘTA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
				A-III 34GS		
				Ø6	Ø8	Ø12
FUNDAMENTY						
f1	12	494,96mb				494,96
f2	6	1000	520	520,00		
f3	12	1890	20			37,80
WIĘNCE, NADPROŻA Nż-1, Nż-2, TRZPIENIE, PODCIĄG Pż-1						
1	12	671,00mb				671,00
2	12	5700	2			11,40
3	12	5960	2			11,92
4	12	6520	2			13,04
5	6	1360	31	42,16		
6	6	860	1122	964,92		
7	12	2400	2			4,80
8	12	5100	1			5,10
9	6	1060	160	169,60		
10	12	2000	44			88,00
11	12	3040	28			85,12
12	12	3290	16			52,64
13	8	960	64		61,44	
14	8	1522	19		28,92	
15	12	5090	3			15,27
16	12	5275	4			21,10
17	12	5965	1			5,97
18	12	2380	7			16,66
RAZEM DŁUGOŚĆ [m]				1176,68	90,36	1002,02
CIEŻAR JEDNOSTK. [kg/m]				0,222	0,395	0,888
CIEŻAR CAŁKOWITY [kg]				261,22	35,69	889,79
CIEŻAR RAZEM [kg]				1186,7		
ZBROJENIE PŁYT POSADZEK Pp-1, Pp-2, Pp-3 SIATKI ZGRZEWANE – AIII 34GS						
SYMBOL SIATKI	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	WYMIARY OCZEK [mm]	WYMIAR SIATKI [m]	ILOŚĆ [szt.]	WAGA ARKUSZA [kg]	CIEŻAR CAŁKOW. [kg]
Q188	6	150x150	5,0 x 2,15	58	32,4	1879,20

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13 p.110a, 45-083 Opole, tel. 77 4530736

TEMAT	Budynek świetlicy wiejskiej w Malerzowicach					
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY					
ADRES	Malerzowice Wielkie, gm. Łambinowice, dz. nr 3/39					
INWESTOR	Gmina Łambinowice, ul. gen. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice					
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ				BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PW
OPRACOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Borowiecka			DATA 12.2016	nr upr./specj.	SKALA
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Tadeusz Działowski				314/69 konstr.-bud.	RYS. NR K9
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA	inż. Michał Palusiński				244/87/Op konstr.-bud.	